COT 3233 DHB

Medellín, Agosto 01 de 2017

SEÑORES:

DEVIMED

Atn,

Ing. Alexander Henao

Asunto: Propuesta económica señalización vertical

De acuerdo a su solicitud presentamos nuestra propuesta económica para el proyecto del asunto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Suministro, estampación y colaminación de adhesivo reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color amarillo/blanco mas antigrafitti sobre tablero existente de señal SP/SR de 75 cmX75 cm	UND	15	\$ 137.800	\$ 2.067.000
2	Suministro, estampación y colaminación de adhesivo reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color amarillo-limón mas antigrafitti sobre tablero existente de señal tipo delineador de curva DCH de 60X75 cm	UND	1	\$ 175.200	\$ 175.200
3	Suministro, transporte e instalación de señal tipo delineador de curva (DCH) elaborada en lamina galvanizada calibre 16 de 60 cm x 75 cm, recubierto por reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color amarillo limón, estructura compuesta por un paral en angulo de 2"x1/4" y brazo en angulo de 2"x1/8"	UND	3	\$ 164.100	\$ 492.300
4	Suministro, transporte e instalación de señal preventiva (SP-47) elaborada en lamina galvanizada calibre 16 de 75 cm x 75 cm, recubierto por reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color amarillo limón, estructura compuesta por un paral en angulo de 2"x1/4" y brazo en angulo de 2"x1/8"	UND	1	\$ 208.450	\$ 208.450
5	Suministro, estampación y colaminación de adhesivo reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color amarillo/blanco sobre tablero existente de señal SP/SR de 75 cm	UND	15	\$ 68.750	\$ 1.031.250
6	Suministro, estampación y colaminación de adhesivo reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color amarillo limón sobre tablero existente de señal DCH de 60 cm X 75 cm	UND	10	\$ 66.550	\$ 665.500
7	Desinstalación y transporte de señal completa a sitio de acopio	UND	4	\$ 19.706	\$ 78.824
8	Desinstalación de tablero, transporte a bodega, sitio en el cual se realizara el proceso de estamPación del nuevo adhesivo e instalación del tablero en sitio	UND	41	\$ 31.517	\$ 1.292.193
				SUBTOTAL	\$ 6.010.716
				IVA (19%)	\$ 1.142.036
TOTAL					\$ 7.152.752



Observaciones técnicas:

- Tiempo de vigencia de la propuesta: 10 días hábiles debido a cambios que pueda experimentar la TRM
- En caso de aceptar la presente propuesta se deberá avisar con suficiente anticipación para realizar una correcta programación de las actividades.

Cualquier inquietud o sugerencia no dude en contactarme.

Cordialmente,

Juan Camilo Agámez Hernández Ing. Civil Especialista en Vías y transporte Cel. 313 766 0730