

REQUERIMIENTO GENERAL CONTRATOS

F-CC-OO1 Versión: 3

	chewinneed-						13-05-15				
	FECHA SOLI	CITUD		15/08/2017							
1			TIPO SOLI	CITUD							
1,1	Contrato Obra	X	1,2	Contrato s	ervicio	Mtto Periodico					
1,3	Contrato Arrendamiento		1,4	Contrato to	ransporte	Mtto Rutinario					
1,5	Orden de servicio		1.6	Orden de compra		Operación	X				
				-		Seg. Vial					
						Emergencia	200 mg				
		iniciales Cto		Otro	osi en:	75					
	Otrosi al Contrato	Valor Inicial		1	Tiempo						
1,7		Fecha Inicial			Valor						
		Fecha Final			Otro						
	EMPRESA Y/O CONTR		3S INC	SENIERIA ESPI	ECIALIZADA						
2	NIT Y/O CEDULA		900.090.673-6								
3		DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO									
3,1	Objeto	Suministro e instalación de señalización vertical en el sector 1 (Zamora - El Santuario) de la red vial concesionada a Deimed SA.									
3,2	Duración	Dos (2) meses	Fecha inicial		22/08/2017		21/10/2017				
3,3	Valor total del contrato	Valor sin IVA	\$ 15.	404.687,00	Valor con IVA	\$	18.331.578,0				
3,4	Valor IVA	\$	2.926.891,00	(%) IVA	Iva del 19%						
3,5	Valor anticipo	\$		(%) Antici	ipo						
3,6	Forma de pago			Actas par	arciales						
3,7	Responsable requerimie		Ing.	Juan Jacob	o Zuluaga J.	1000					
4		LIZAS Y/O GARAN	5	D	XOS						
4,1	Anticipo			5,1	Cedula Representante Legal		X				
4,2	Cumplimiento			5,2	Rut (Actualiza		X				
4,3	Prestaciones sociales		X	5,3	Cámara de Co	ámara de Comercio (Actualiza					
4,4	Responsabilidad civil ex	nsabilidad civil extracontractual		5,4	Tres cotizaciones						
4,5	Calidad y/o correcto funcionamiento		×	5,5	Documentació						
4,6	Estabilidad			5,6	Documentos Maquinaria						
				5,6	Certificado par	z y salvo Seg. So					
5		OBSERVACIONES									
	the same of the sa		OBSERVACIONES	REQUERIC	DAS						

⁻ Se solicita contrato para corrección de las señales verticales que se encuentran en mal estado, de acuerdo al inventario realizado por el departamento de mediciones de Devimed S.A.

42

Skul

6 TEM	DESCRIPCION		CANT	VP HAITADIO	14	ALOR TOTAL
CIVI	Suministro e instalación de tablero para señal SP, elaborada en	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	V	ALOR TOTAL
1	lamina en fibra de vidrio de 90 cm, recubierto por adhesivo reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color Amarillo - Limón y antigrfitti marca 3M	UND	3	\$ 249.800,00	\$	749.400,00
2	Suministro, estampación y colaminación de adhesivo reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color amarillo - limón mas antigrafitti sobre tablero existente de señal preventiva de 90 cm	UND	1	\$ 203.300,00	\$	203.300,00
3	Suministro e instalación de tablero para señal SP/SR/SI, elaborada en lamina en fibra de vidrio de 90 cm, recubierto por adhesivo reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color Amarillo-Blanco y antigrfitti marca 3M	UND	2	\$ 231.450,00	\$	462.900,00
4	Suministro, transporte e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa (SP/SR/SI) elaborada en lamina en fibra de vidrio de 90 cm x 90 cm, recubierto por reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color amarillo-blanco cuenta con antigrafitti marca 3M, estructura compuesta por un paral en angulo de 2"x1/4" y brazo en angulo de 2"x1/8"	UND	8	\$ 310.800,00	\$	2.486.400,00
5	Suministro, estampación y colaminación de adhesivo reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color amarillo-blanco mas antigrafitti sobre tablero existente de señal preventiva / reglamentaria / informativa de 90 cm mas antigrafitti maca 3M	UND	20	\$ 184.900,00	\$	3.698.000,00
6	Suministro, estampación y colaminación de adhesivo reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color amarillo-blanco sobre tablero existente de señal preventiva / reglamentaria / informativa de 90 cm	UND	10	\$ 91.100,00	\$	911.000,00
7	Suministro e instalación de tablero para señal SP/SR/SI, elaborada en lamina en fibra de vidrio de 90 cm, recubierto por adhesivo reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color Amarillo-Blanco	UND	3	\$ 137.650,00	\$	412.950,00
8	Suministro e instalación de tablero para señal tipo delineador de curva horizontal (DCH), elaborada en lamina en fibra de vidrio 60 cm x 75 cm, recubierto por adhesivo reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color Amarillo-limón y antigrafitti marca 3M	UND	7	\$ 145.350,00	*	1.017.450,00
9	Suministro, transporte e instalación de señal tipo delineador de curva horizontal (DCH), tablero elaborado en lamina en fibra de vidrio de 60 cm x 75 cm, recubierto por reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) color Amarillo-Limón, estructura metalica tipo pedestal compuesta por un paral en angulo de 2"x1/4" y brazo en angulo de 2"x1/8"	UND	8	\$ 214.600,00	\$	1.716.800,00
10	Desinstalación y transporte de señal completa a sitio de acopio	UND	20	\$ 19.706,00	\$	394.120,00
11	Desinstalación de tablero, transporte a bodega, sitio en el cual se realizara el proceso de estampación del nuevo adhesivo e instalación del tablero en sitio	UND	51	\$ 31.517,00	\$	1.607.367,00
12	Suministro, transporte e instalación de Marcador Vertical de Obstaculo Doble (Chevron), tablero elaborado en fibra de vidrio de 40 cm x 80 cm, recubierto por reflectivo tipo XI: Grado diamante al cubo (GD3) incluye antigaffiti, estructura metalica tipo pedestal compuesta por un paral en angulo de 2"x1/4" y brazo en angulo de 2"x1/8".	UND	10	\$ 174.500,00	\$	1.745.000,00
			COSTO DIR	ЕСТО	\$	15.404.687,00
	11.4		IVA 19%		\$	2.926.891,00
	1 11 7 1 2		10/0		Ψ	2.020.001,00

Vo Responsable Requerimiento Ing. Juan Jacobo Zuluaga J

Subdirector Tramos 1 y 2

TOTAL \$ 18.331.578,00

Autoriza Requerimiento Ing. Henry Mesa

Director de Mantenimiento y Operación